

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
WARYNSKIEGO 1 - REMONT DACHU, SCHODÓW TERENOWYCH, STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ					
1		REMONT DACHU I KOMINÓW			
1	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,	m ²		
d.1	1651-01	57 m o wys. do 10 m 16.00*(8.00+10.00)	m ²	288.000	
				RAZEM	288.000
2	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
d.1	0508-02	16.00*9.00*2+3.41*(4.34+2.17)-3.90*(2.80+3.54*0.5)	m ²	292.376	
				RAZEM	292.376
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-	m ²		
d.1	0535-08	sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (16.00+6.00*2)*0.25	m ²	7.000	
	pas nadryn-	4.05*2*0.50	m ²	4.050	
	nowy	0.50*4*0.35+0.80*4*0.35*2	m ²	2.940	
	kosze			RAZEM	13.990
	kominy				
4	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	16.00+6.00*2	m	28.000	
				RAZEM	28.000
5	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	8.50+7.50+10.50	m	26.500	
				RAZEM	26.500
6	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt po-	m ²		
d.1	0430-05	nad 24 cm poz.2	m ²	292.376	
				RAZEM	292.376
7	KNR 4-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. do 2 m	szt.		
d.1	0419-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegły klinkierowej o objętości w jednym miejscu po-	m ³		
d.1	0310-02	nad 0.5 m ³ 0.50*0.50*1.60+0.80*0.80*0.80*2	m ³	1.424	
				RAZEM	1.424
9	KNR 4-01	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. 1 ceg.	m		
d.1	0311-03	poziomo 0.55*4+0.85*4*2	m	9.000	
				RAZEM	9.000
10	KNR 2-02	Spoinowanie kominów zaprawą cementową, niebarwiona	m ²		
d.1	0923-01	0.50*4*1.60+0.80*4*0.80*2	m ²	8.320	
	analogia			RAZEM	8.320
11	KNR K-05	Mocowanie folii dachowej na krokwiach	m ²		
d.1	0102-01	poz.2	m ²	292.376	
				RAZEM	292.376
12	KNR K-05	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm	m ²		
d.1	0104-06	poz.2	m ²	292.376	
				RAZEM	292.376
13	KNR K-05	Montaż łąt pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 100 cm	m ²		
d.1	0105-03	poz.2	m ²	292.376	
				RAZEM	292.376
14	KNR K-05	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m ² z dachówki zakładkowej angobo-	m ²		
d.1	0201-06	wanej - co trzecia mocowana poz.2	m ²	292.376	
				RAZEM	292.376
15	KNR K-05	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską	m		
d.1	0202-01	16.00+4.35	m	20.350	
				RAZEM	20.350
16	KNR K-05	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska duża -	szt.		
d.1	0208-03	200cm - emalia 3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNR K-05	Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem - emalia	m		
d.1	0207-01	16.00+6.00*2	m	28.000	
				RAZEM	28.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	KNR 4-01 0705-03 analogia	Uzupełnienie tynków na gzymsie okapowym 16.00+6.00*2	m m	 28.000	
				RAZEM	28.000
19 d.1	KNR 0-33 0125-01	Gruntowanie gzymsu przed malowaniem (16.00+6.00*2)*0.40	m ² m ²	 11.200	
				RAZEM	11.200
20 d.1	KNR 0-33 0128-01	Malowanie gzymsu okapowego poz.19	m ² m ²	 11.200	
				RAZEM	11.200
21 d.1	NNRNKB 202 0541-02 wiatrownice pas nadryn- nowy obróbka mu- ru kominy kosze okap wyku- sza	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm (9.00*2*2+3.45*2)*0.25 (16.00+6.00*2)*0.25 2.80*2*0.35 (0.50*4+0.80*4*2)*0.35 4.05*2*0.50 2.30*0.25*2	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 10.725 7.000 1.960 2.940 4.050 1.150	
				RAZEM	27.825
22 d.1	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej poz.4	m m	 28.000	
				RAZEM	28.000
23 d.1	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku poz.5	m m	 26.500	
				RAZEM	26.500
2		REMONT SCHODÓW WEJŚCIOWYCH			
24 d.2	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm (0.30*0.17*4+0.17*0.55)*1.30+(0.55*1.15+(0.50+1.15)*0.5*1.20)*0.25*2	m ³ m ³	 1.198	
				RAZEM	1.198
25 d.2	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. III (1.55+1.65*2)*0.50*0.80	m ³ m ³	 1.940	
				RAZEM	1.940
26 d.2	KNR 2-02 1101-01	Wylewka z chudego betonu (1.55+1.65*2)*0.35*0.05	m ³ m ³	 0.085	
				RAZEM	0.085
27 d.2	KNR 2-02 0202-01	Fundament pod bieg schodowy 1.30*0.25*0.80	m ³ m ³	 0.260	
				RAZEM	0.260
28 d.2	KNR 2-02 0218-02	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - ręczne układanie betonu 2.00*1.30	m ² m ²	 2.600	
				RAZEM	2.600
29 d.2	KNR 2-02 0218-06	Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - ręczne układanie betonu Krotność = 2 2.00*1.30	m ² m ²	 2.600	
				RAZEM	2.600
30 d.2	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane (0.25*1.30*0.80+1.30*0.10*2.00)*0.03/0.000113*0.89/1000	t t	 0.123	
				RAZEM	0.123
31 d.2	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 1.65*2*0.25*0.80	m ³ m ³	 0.660	
				RAZEM	0.660
32 d.2	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III poz.25-poz.27-poz.31	m ³ m ³	 1.020	
				RAZEM	1.020
33 d.2	KNR 4-01 0101-09	Rozplantowanie pozostałego gruntu rodzimego (poz.25-poz.32)/0.10	m ² m ²	 9.200	
				RAZEM	9.200
34 d.2	KNR-W 2-02 0101-01	Ścianki z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.75*1.15*0.5*0.25*2	m ³	0.503	
				RAZEM	0.503
35	KNR-W 2-02 d.2 0921-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną	m ²		
		1.75*1.15*0.5*2	m ²	2.013	
				RAZEM	2.013
36	d.2 kalk. własna	Wykonanie bariery schodowej	m		
		2.00*2	m	4.000	
				RAZEM	4.000
3		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA			
37	KNR 0-19 d.3 0929-12 analogia	Wymiana drewnianych drzwi wejściowych na PVC	m ²		
		1.25*2.15	m ²	2.688	
				RAZEM	2.688
38	KNR 0-19 d.3 0930-04	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV	m ²		
		0.95*1.35*3+1.05*1.55	m ²	5.475	
				RAZEM	5.475
39	KNR 0-19 d.3 0930-02	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 m ²	m ²		
		0.50*0.70*4+0.25*0.50*2+0.70*0.70	m ²	2.140	
				RAZEM	2.140
40	NNRNKB d.3 202 0541-01	Parapety z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
		1.35*0.25*3+0.70*0.25+0.50*0.25*4+0.25*0.25*2	m ²	1.813	
				RAZEM	1.813
4		WYWIEZIE NIE I SKŁADOWANIE GRUZU, PAPY			
41	KNR 4-01 d.4 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		poz.2*0.03+poz.8+poz.24	m ³	11.393	
				RAZEM	11.393
42	KNR 4-01 d.4 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 9			
		poz.41	m ³	11.393	
				RAZEM	11.393
43	d.4 kalk. własna	Składowanie gruzu	t		
		poz.41*1.6	t	18.229	
				RAZEM	18.229