

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie $(21.50*3.56)+(24.70*5.30)+(24.70*3.56)+(24.70*5.30)-(8.30*3.56)-(2.50*1.70)*4$	m ² m ²	 379.744	
				RAZEM	379.744
2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 21.50+7.20+9.50+3.60	m m	 41.800	
				RAZEM	41.800
3	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 7.0+8.50+6.50+3.50	m m	 25.500	
				RAZEM	25.500
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku boki wykuszy zoknami $(1.70*0.85)*0.5*8=5.78m^2$ boki dachu prostokątnego $(2.0*1.20)*0.5*2=2.40m^2$ okap $(7.20+9.50+25.10+2.50*4)*0.25=12.95m^2$ kosze $(8.20*0.40)*2=6.56m^2$ wiatrownice $(3.56*0.35)*4=4.98m^2$ obróbki kominów $(1.70+0.50)*2*3*0.35=4.62m^2$ wiatrownica dachu prostokątnego $(3.56*0.35)*2=2.49m^2$ obróbki pod wykuszami $(2.50*0.35)*4=3.50m^2$ 43.28	m ² m ²	 43.280	
				RAZEM	43.280
5	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ - zaprawa do klinkieru $(1.70*0.50*2.0)*3$	m ³ m ³	 5.100	
				RAZEM	5.100
6	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołocenie dachu o odstępie lat do 24 cm 379.744	m ² m ²	 379.744	
				RAZEM	379.744
8	KNR K-05 0105-02	Montaż lat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 80 cm $(21.90*3.56)+(25.10*5.30)+(25.10*3.56)+(25.10*5.30)-(8.30*3.80)-(2.50*1.70)*4$	m ² m ²	 384.840	
				RAZEM	384.840
9	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrlat 0,80 m $(21.90*3.56)+(25.10*5.30)+(25.10*3.56)+(25.10*5.30)-(8.30*3.80)-(2.50*1.70)*4$	m ² m ²	 384.840	
				RAZEM	384.840
10	KNR K-05 0201-06 ana- logia	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m ² z dachówki zakładkowej ceramicznej - co trzecia mocowana $(21.90*3.56)+(25.10*5.30)+(25.10*3.56)+(25.10*5.30)-(8.30*3.80)-(2.50*1.70)*4$	m ² m ²	 384.840	
				RAZEM	384.840
11	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 41.80	m m	 41.800	
				RAZEM	41.800
12	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 25.5	m m	 25.500	
				RAZEM	25.500
13	KNR 2-02 0515-04	Założenie pasów usztywniających o szer. 0.2m - z blachy ocynkowanej $(1.70*0.50)*2*3$	m m	 5.100	
				RAZEM	5.100
14	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej $43.28+(5.10*0.35)*4+(2.50*0.35)*4$	m ² m ²	 53.920	
				RAZEM	53.920
15	KNR K-05 0202-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską 25.10+6.40	m m	 31.500	
				RAZEM	31.500
16	KNR 4-01 0735-02 ana- logia	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach pod dachem płaskim $[(1.780+0.50)*2*2.20]*3$	m ² m ²	 30.096	
				RAZEM	30.096
17	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o pow. odbicia do 5 m ² $[(1.780+0.50)*2*2.20]*3$	m ² m ²	 30.096	
				RAZEM	30.096

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR K-05 0209-07	Montaż wylazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNR 0-15 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
		2.4*3	m	7.200	
				RAZEM	7.200
20	KNR K-05 0208-03	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska duża	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m (7.20+9.50+25.10)*8.50	m ²		
			m ²	355.300	
				RAZEM	355.300
22	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (379.744*0.03)+(30.096*0.02)+5.10	m ³		
			m ³	17.094	
				RAZEM	17.094
23	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km krotność 9 (379.744*0.03)+(30.096*0.02)+5.10	m ³		
			m ³	17.094	
				RAZEM	17.094
24	kalk. własna	Składowanie gruzu	m ³		
		17.094	m ³	17.094	
				RAZEM	17.094
25	kalk. własna	Opinia kominiarska	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona [(1.70+0.50)*2*2.20]*3	m ²		
			m ²	29.040	
				RAZEM	29.040
27	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm 3.50*7	m		
			m	24.500	
				RAZEM	24.500
28	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego (wsporniki pod rynny) 55	szt.		
			szt.	55.000	
				RAZEM	55.000